

HOTARAREA NR. 44

privind aprobarea obiectivului de investitie

" Extindere retea de canalizare – etapa II , in satele Ceptura de Sus, Soimesti , Rotari din comuna Ceptura, judetul Prahova ,,

Consiliul local al comunei Ceptura, judetul Prahova ;

Vazand :

Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 7571/ 15.09.2020 intocmit de domnul Chioveanu Constantin – primarul localitatii Ceptura ;

Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 7574/15.09.2020 intocmit de inspectorul de specialitate din cadrul compartimentului urbanism ;

Avand in vedere prevederile: O.U.G. nr.57 privind Codul administrativ , Legii nr.227 / 2015 – Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare , Legii nr.273 / 2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare ; Legii nr. 50 /1991, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,

In temeiul prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba realizarea obiectivului de investitie " Extindere retea de canalizare – etapa II , in satele Ceptura de Sus, Soimesti , Rotari din comuna Ceptura, judetul Prahova.,

Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici obiectivului de investitie " Extindere retea de canalizare – etapa II , in satele Ceptura de Sus, Soimesti , Rotari din comuna Ceptura, judetul Prahova ,, , conform anexei .

Art.3. Prezenta hotarare se comunica , in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, in termenul prevazut de lege , primarului comunei Ceptura, Institutiei Prefectului – Judetul Prahova si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primarie, precum si prin publicare pe pagina de internet.

Prezenta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 17 septembrie 2020 .

Prezinta de sedinta,



Contrasemneaza:  
Secretar general ,

Alexandru Mihalache Gheorghe

ANEXA LA HCL NR. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_



**SC ETOS CONSTR. SRL**  
Ploiesti, Str. Eroilor nr.72  
Tel. 0244/518907, Tel./Fax 0244/595512  
e-mail: etos\_group@yahoo.com



## PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

### Mii lei(ROn)

(Preturi 28.11.2018)

1.Valoarea totala a investitiei(TVA inclus)	Total	13,417.925
Din care :	C+M	11,319.512
2.Valoarea totala a investitiei(fara TVA)	Total	11,334.608
Din care :	C+M	9,512.195
3.Esalonarea investitiei	Valori cu TVA	
Anul I	Total	1,032.147
Din care	C+M	870.732
Anul II	Total	6,192.889
Din care	C+M	5,224.391
Anul III	Total	6,192.889
Din care	C+M	5,388.326
4 Durata de realizare a investitiei		26 luni
5 Capacități		
- Canalizare menajera : PEHD corugat, D250,	L <sub>total</sub> =	15775 m
- Racorduri la canalizare: PEHD corugat, D160(875buc/5m)		700bucati
- Statii de pompare apa uzata:		13bucati
- Conducta refulare: PEHD, D90,D110,D180		L <sub>total</sub> =2652m
6.locuri de munca nou create		5

**SEF PROIECT,**  
Ing. Ecaterina Dumitrescu

PRESEDINTE  
DE SEDINTA



AVIZAT  
SECRET

ANEXA LA HCL NR. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_



**SC ETOS CONSTR. SRL**  
Ploiesti, Str. Eroilor nr.72  
Tel. 0244/518907, Tel./Fax 0244/595512  
e-mail: etos\_group@yahoo.com



## PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Mii lei(RON)

(Preturi 28.11.2018)

1.Valoarea totala a investitiei(TVA inclus)	Total	13,417.925
Din care :	C+M	11,319.512
2.Valoarea totala a investitiei(fara TVA)	Total	11,334.608
Din care :	C+M	9,512.195
3.Esalonarea investitiei	<b>Valori cu TVA</b>	
Anul I	Total	1,032.147
Din care	C+M	870.732
Anul II	Total	6,192.889
Din care	C+M	5,224.391
Anul III	Total	6,192.889
Din care	C+M	5,388.326

**4 Durata de realizare a investiției**

26 luni

**5 Capacități**

- Canalizare menajera : PEHD corugat, D250, L<sub>total</sub> = 15775 m
- Racorduri la canalizare: PEHD corugat, D160(875buc/5m) 700bucati
- Statii de pompare apa uzata: 13bucati
- Conducta refulare: PEHD, D90,D110,D180 L<sub>total</sub>=2652m

6.locuri de munca nou create

5

**SEF PROIECT,**

Ing. Ecaterina Dumitrescu

**BENEFICIAR,**

**COMUNA CEPTURA**



AVIZAT  
SECRET



**SC ETOS CONSTR. SRL**  
Ploesti, Str. Eroilor nr.72  
Tel. 0244/518907, Tel./Fax 0244/595512  
e-mail: etos\_group@yahoo.com



## PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

Mii lei(RON)

(Preturi 28.11.2018)

1.Valoarea totala a investitiei(TVA inclus)	Total	13,417.925
Din care :	C+M	11,319.512
2.Valoarea totala a investitiei(fara TVA)	Total	11,334.608
Din care :	C+M	9,512.195
3.Esalonarea investitiei	<b>Valori cu TVA</b>	
Anul I	Total	1,032.147
Din care	C+M	870.732
Anul II	Total	6,192.889
Din care	C+M	5,224.391
Anul III	Total	6,192.889
Din care	C+M	5,388.326
<b>4 Durata de realizare a investitiei</b>		26 luni
<b>5 Capacitati</b>		
- Canalizare menajera : PEHD corugat, D250,	L <sub>total</sub> =	15775 m
- Racorduri la canalizare: PEHD corugat, D160(875buc/5m)		700bucati
- Statii de pompare apa uzata:		13bucati
- Conducta refulare: PEHD, D90,D110,D180		L <sub>total</sub> =2652m
<b>6.locuri de munca nou create</b>		5

**SEF PROIECT,**  
**Ing. Ecaterina Dumitrescu**



A VISAT  
SECRET

ANEXĂ LA HCL NR. —  
din —



**SC ETOS CONSTR. SRL**  
Ploiesti, Str. Eroilor nr.72  
Tel. 0244/518907, Tel./Fax 0244/595512  
e-mail: etos\_group@yahoo.com



## PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

Mii lei(RON)

(Preturi 28.11.2018)

1.Valoarea totala a investitiei(TVA inclus)	Total	13,417.925
Din care :	C+M	11,319.512
2.Valoarea totala a investitiei(fara TVA)	Total	11,334.608
Din care :	C+M	9,512.195
3.Esalonarea investitiei	<b>Valori cu TVA</b>	
Anul I	Total	1,032.147
Din care	C+M	870.732
Anul II	Total	6,192.889
Din care	C+M	5,224.391
Anul III	Total	6,192.889
Din care	C+M	5,388.326
<b>4 Durata de realizare a investiției</b>		26 luni
<b>5 Capacități</b>		
- Canalizare menajera : PEHD corugat, D250,	L <sub>total</sub> =	15775 m
- Racorduri la canalizare: PEHD corugat, D160(875buc/5m)		700bucati
- Statii de pompare apa uzata:		13bucati
- Conducta refulare: PEHD, D90,D110,D180	L <sub>total</sub> =	2652m
<b>6.locuri de munca nou create</b>		5

**SEF PROIECT,**

**Ing. Ecaterina Dumitrescu**

**BENEFICIAR,**

**COMUNA CEPTURA**



PRESEDINTE DE  
SEDINTA



ANEXAT  
SECRETAR

ANEXA LA HCL NR. —  
din —



**SC ETOS CONSTR. SRL**  
Ploiesti, Str. Eroilor nr.72  
Tel. 0244/518907, Tel./Fax 0244/595512  
e-mail: etos\_group@yahoo.com



## PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

### Mii lei(RO)

(Preturi 28.11.2018)

1.Valoarea totala a investitiei(TVA inclus)	Total	13,417.925
Din care :	C+M	11,319.512
2.Valoarea totala a investitiei(fara TVA)	Total	11,334.608
Din care :	C+M	9,512.195
3.Esalonarea investitiei	<b>Valori cu TVA</b>	
Anul I	Total	1,032.147
Din care	C+M	870.732
Anul II	Total	6,192.889
Din care	C+M	5,224.391
Anul III	Total	6,192.889
Din care	C+M	5,388.326
<b>4 Durata de realizare a investiției</b>		26 luni
<b>5 Capacități</b>		
- Canalizare menajera : PEHD corugat, D250,	L <sub>total</sub> =	15775 m
- Racorduri la canalizare: PEHD corugat, D160(875buc/5m)		700bucati
- Statii de pompare apa uzata:		13bucati
- Conducta refulare: PEHD, D90,D110,D180	L <sub>total</sub> =	2652m
<b>6.Iocuri de munca nou create</b>		5

**SEF PROIECT,**

**Ing. Ecaterina Dumitrescu**



**BENEFICIAR,**

**COMUNA CEPTURA**



AVIZAT  
SECRETAR

ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA  
COMUNA CEPTURA  
PRIMAR  
Nr. 7571 / 15.09.2020

Referat de aprobare  
a obiectivului de investitie

" Extindere retea de canalizare – etapa II , in satele Ceptura de Sus, Soimesti , Rotari din comuna Ceptura, judetul Prahova ,,

UAT Comuna Ceptura are elaborata documentatia Studiu de Fezabilitate pentru lucrarea " Extindere retea de canalizare – etapa II , in satele Ceptura de Sus, Soimesti, Rotari din comuna Ceptura, judetul Prahova ,, , sate care nu beneficiaza de retea de canalizare si prin extinderea acestei retele existente in satul Ceptura de Jos si o parte din satul Ceptura de Sus ( respectiv strada Gadiuta si DJ 102 N) care va fi preluata in statia de epurare existenta si pusa in functiune , ce a fost calculata pentru 6000 locuitori echivalenti .

Realizarea acestei investitii va conduce la o functionare , la capacitate maxima a sistemelor proiectate de apa pentru toti locuitorii comunei , inclusiv pentru locuitorii din aceste sate.

Aceasta documentatie cuprinde extindere retea de canalizare si numar de racorduri de canalizare pentru aceste 3 sate, dupa cum urmeaza :

- Retea de canalizare L = 15,775 km
- Statii de pompare apa uzata menajera = 13 buc. (datorita configuratiei terenului)
- Conducte de refulare apa uzata = 2,652 km
- racorduri de canalizare = cca 700 buc. – 3,5 km

Investitia se regaseste in Strategia de dezvoltare a comunei pentru perioada 2014-2020 aprobata si completata prin HCL nr.14/24.03.2016 , se incadreaza in Master Plan strategic de dezvoltare locala a infrastructurii de canalizare si epurare a apelor menajere din judetul Prahova si este in concordanta cu dezvoltarea sistemelor centralizate de apa si canalizare coordonate de UAT Comuna Ceptura, rezolvandu-se problemele legate de colectarea si epurarea apelor uzate , fiind o prioritate pentru protectia mediului , comuna avand un grad ridicat de poluare cu nitrati.

Propun , de asemenea si aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai acestei investitii , conform anexei .

Avand in vedere prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ propun aprobarea acestei documentatii in vederea realizarii investitiei , in sedinta sa ordinara din data de 17 septembrie 2020 .



ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA  
COMUNA CEPTURA  
PRIMAR  
Nr. 7574 / 15.09.2020

Raport de specialitate  
la proiectul de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitie  
" Extindere retea de canalizare – etapa II , in satele Ceptura de Sus, Soimesti , Rotari din comuna  
Ceptura, judetul Prahova ,,

Subsemnata , Borcescu Maria, inspector urbanism in cadrul Primariei comunei Ceptura , avand in vedere preocuparea majora a administratiei publice pentru completarea dotarilor hidroedilitare , materializat prin intocmirea documentatiei Studiu de Fezabilitate " Extindere retea de canalizare – etapa II , in satele Ceptura de Sus, Soimesti, Rotari din comuna Ceptura, judetul Prahova ,, , sate care nu beneficiaza de retea de canalizare si prin extinderea acestei retele existente in satul Ceptura de Jos si o parte din satul Ceptura de Sus ( respectiv strada Gadiuta si DJ 102 N) care va fi preluata in statia de epurare existenta si pusa in functiune , ce a fost calculata pentru 6000 locuitori echivalenti .

Realizarea acestei investitii va conduce la o functionare , la capacitate maxima a sistemelor proiectate de apa pentru toti locuitorii comunei , inclusiv pentru locuitorii din aceste sate si se incadreaza in Planul Urbanistic General al comunei Ceptura.

Aceasta documentatie cuprinde extindere retea de canalizare si numar de racorduri de canalizare pentru aceste 3 sate, dupa cum urmeaza :

- Retea de canalizare L = 15,775 km
- Statii de pompare apa uzata menajera = 13 buc. (datorita configuratiei terenului)
- Conducte de refulare apa uzata = 2,652 km
- racorduri de canalizare = cca 700 buc. – 3,5 km

Investitia se regaseste in Strategia de dezvoltare a comunei pentru perioada 2014-2020 aprobata si completata prin HCL nr.14/24.03.2016 , se incadreaza in Master Plan strategic de dezvoltare locala a infrastructurii de canalizare si epurare a apelor menajere din judetul Prahova si este in concordanta cu dezvoltarea sistemelor centralizate de apa si canalizare coordonate de UAT Comuna Ceptura, rezolvandu-se problemele legate de colectarea si epurarea apelor uzate , fiind o prioritate pentru protectia mediului , comuna avand un grad ridicat de poluare cu nitrati.

Propun , de asemenea , consiliului local si aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai acestei investitii , conform anexei .





ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA  
COMUNA CEPTURA

Comisia pentru administratie publica locala, juridica, administrarea domeniului public si privat al comunei, situatii de urgenta, ordine publica, amenajarea teritoriului si urbanism, servicii comunitare si utilitate publica

#### RAPORT DE AVIZARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitie  
" Extindere retea de canalizare – etapa II , in satele Ceptura de Sus, Soimesti , Rotari din comuna Ceptura, judetul Prahova ,,

Membrii comisiei am analizat Referatul primarului localitatii Ceptura , propunerea pentru aprobarea investitiei " Extindere retea de canalizare – etapa II , in satele Ceptura de Sus, Soimesti , Rotari din comuna Ceptura, judetul Prahova ,, , cu care ocazie am constatat urmatoarele:

- UAT Comuna Ceptura are cuprinsa in Strategia de dezvoltare a comunei pentru perioada 2014-2020 aprobata si completata prin HCL nr.14/24.03.2016 , acest obiectiv de investitie , care se incadreaza in Master Plan strategic de dezvoltare locala a infrastructurii de canalizare si epurare a apelor menajere din judetul Prahova si este in concordanta cu dezvoltarea sistemelor centralizate de apa si canalizare coordonate de UAT Comuna Ceptura, rezolvandu-se problemele legate de colectarea si epurarea apelor uzate , fiind o prioritate pentru protectia mediului , comuna avand un grad ridicat de poluare cu nitrati.

-Realizarea acestei investitii va conduce la o functionare , la capacitate maxima a sistemelor proiectate de apa pentru toti locuitorii comunei , inclusiv pentru locuitorii din aceste sate.

- Aceasta documentatie cuprinde extindere retea de canalizare si numar de racorduri de canalizare pentru aceste 3 sate, fiind o preocupare majora a administratiei publice pentru completarea dotarilor hidroedilitare , dupa cum urmeaza :

- \* retea de canalizare L = 15,775 km
- \* statii de pompare apa uzata menajera = 13 buc. (datorita configuratiei terenului)
- \* conducte de refulare apa uzata = 2,652 km
- \* racorduri de canalizare = cca 700 buc. – 3,5 km

- se incadreaza in Planul Urbanistic General al comunei , canalizarea proiectata pentru aceste 3 sate descarcandu-se in canalizarea existenta si in statia de epurare a apelor uzate menajere executata si pusa in functiune , statie ce a fost calculata pentru 6000 locuitori echivalenti.




- aprobam principalii indicatorii tehnico-economici ai acestei investitii conform anexei .  
Comisia constata ca propunerile facute se incadreaza in prevederile legale si in temeiul OUG nr.57 /2019 privind Codul Administrativ avizeaza favorabil proiectul de hotarare mentionat , care va fi supus dezbaterii consiliului local in sedinta sa ordinara din 17 septembrie 2020 .

Presedinte,  
Iordache Vasile



Secretar,  
David Ciprian Vasile

Membrii:

1. Banita Alexandru 
2. Costache Florin 
3. Stanciu Vasile George 

RAPORT DE AVIZARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitie  
" Extindere retea de canalizare – etapa II , in satele Ceptura de Sus, Soimesti , Rotari din comuna  
Ceptura, judetul Prahova ,,

Subsemnatul , Gheorghe Alexandru Mihalache, secretarul general al consiliului local al comunei Ceptura am analizat Referatul primarului localitatii Ceptura , propunerea pentru aprobarea investitiei " Extindere retea de canalizare – etapa II , in satele Ceptura de Sus, Soimesti , Rotari din comuna Ceptura, judetul Prahova ,, , cu care ocazie am constatat urmatoarele:

- UAT Comuna Ceptura are cuprinsa in Strategia de dezvoltare a comunei pentru perioada 2014-2020 aprobata si completata prin HCL nr.14/24.03.2016 , acest obiectiv de investitie , care se incadreaza in Master Plan strategic de dezvoltare locala a infrastructurii de canalizare si epurare a apelor menajere din judetul Prahova si este in concordanta cu dezvoltarea sistemelor centralizate de apa si canalizare coordonate de UAT Comuna Ceptura, rezolvandu-se problemele legate de colectarea si epurarea apelor uzate , fiind o prioritate pentru protectia mediului , comuna avand un grad ridicat de poluare cu nitrati.

-Realizarea acestei investitii va conduce la o functionare , la capacitate maxima a sistemelor proiectate de apa pentru toti locuitorii comunei , inclusiv pentru locuitorii din aceste sate si se incadreaza in Planul Urbanistic General al comunei , canalizarea proiectata pentru aceste 3 sate descarcandu-se in canalizarea existenta si in statia de epurare a apelor uzate menajere executata si pusa in functiune , statie ce a fost calculata pentru 6000 locuitori echivalenti.

- Aceasta documentatie cuprinde extindere retea de canalizare si numar de racorduri de canalizare pentru aceste 3 sate, fiind o preocupare majora a administratiei publice pentru completarea dotarilor hidroedilitare , dupa cum urmeaza :

\* retea de canalizare L = 15,775 km

\*statii de pompare apa uzata menajera = 13 buc. (datorita configuratiei terenului)

\* conducte de refulare apa uzata = 2,652 km

\* racorduri de canalizare = cca 700 buc. – 3,5 km

- sunt de acord cu principalii indicatorii tehnico-economici ai acestei investitii ,conform anexei .

Subsemnatul constat ca propunerile facute se incadreaza in prevederile legale si in temeiul OUG nr.57 /2019 privind Codul Administrativ avizez favorabil proiectul de hotarare mentionat , care va fi supus dezbaterii consiliului local in sedinta sa ordinara din 17 septembrie 2020 .

Secretar general,  
Gheorghe Alexandru Mihalache

